

Kapitālsabiedrības SIA "Tukuma ūdens" vidējā termiņa darbības stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu izpilde periodā no 2016.gada- 2021.gadam

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš (gads)	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Rādītāju izpilde
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Mērķis nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nepārtrauktību, sniegt klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus pakalpojumus</b>						
1.1.	Kvalitatīva un ilgtspējīga pakalpojumu nodrošināšana	Esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu, ūdens sagatavošanas iekārtu, kanalizācijas sūkņu staciju un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu ekspluatācija, remontdarbi Tukuma pilsētā	kvalitatīvi ūdens un kanalizācijas pakalpojumi	2021.gads	TŪ līdzekļi	Remontēti, pārbūvēti un skaloti ūdensvada, kanalizācijas tīkli un akas. Remontēti un pārbūvēti ūdensvada tīkli, nomainīti vecie hidranti un armatūra. No <b>2017.gada</b> - komercuzskaites mēraparātu uzstādīšana un nomaiņa. <b>2018. gadā</b> esošā ūdensvada pārbūves darbi Jumpravas ielas mikrorajonā. <b>2019. gadā</b> veikta maģistrālā ūdensvada pārbūve Strēlnieku ielā. Plūsmas mērītāju uzstādīšana uz maģistrālajiem ūdensvada tīkliem. <b>2019. gadā</b> iegādāts elektromagnētiskais plūsmas mērītājs ar aprīkojumu noplūžu noteikšanai, komunikāciju meklēšanas iekārta un hidrantu plūsmas pārbaudes iekārta.
1.2.	Paplašināt centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības zonu	Jaunu ūdensvada tīklu izbūve Tukuma pilsētā	jauni ūdensvada tīkli	2021.gads	Tukuma novada Domes finansējums, TŪ līdzekļi	<b>2018. gadā</b> maģistrālā ūdensvada izbūve Jaunā un Raiņa ielās. <b>2019. gadā</b> maģistrālā ūdensvada izbūve Pļavas ielā.
		Jaunu ūdensvada pieslēgumu izbūve Tukuma pilsētā	jauni lietotāji	2021.gads	Tukuma novada Domes līdzfinansējums, iedzīvotāju pašfinansējums, TŪ līdzekļi	<b>2016. gadā</b> izbūvēti <b>jauni</b> ūdensvada pieslēgumi Durbes 42, M.Parka 3, Jāņa 4, Dzelzceļa 5, 6, Gaismas 1, Vītoli 23, Stacijas 25, Noras 4, Cepļa 1, Durbes 18, Tīles 7, Stacijas 12, Dārzniecības 11, Lielā 39, Tumes pag. "Vitas". <b>2016. gadā</b> noslēgti <b>114 jauni līgumi</b> par ūdens pakalpojumu lietošanu. Turpmāk ūdens pakalpojumu lieto <b>275 iedzīvotāji</b> . <b>2017. gadā</b> izbūvēti <b>jauni</b> ūdensvada pieslēgumi Jāņa 14, 5a, Gaismas 8, Mazā 5-3, Mazā 3-4, Kandavas 24, Baznīcas 4, Talsu 5,7,24,26,29, Lielā 36a, Kurzemes 56, Annas 6a, 8, 19, Pauzuru 5,7, Dzelzceļa 2, Baznīcas 6, Cīruļu 8,10. <b>2017. gadā</b> noslēgti <b>47 jauni līgumi</b> par ūdens pakalpojumu lietošanu. Turpmāk ūdens pakalpojumu lieto <b>167 iedzīvotāji</b> . <b>2018. gadā</b> izbūvēti <b>jauni</b> ūdensvada pieslēgumi Sējas 8, Lielā 31a,43, Alīnes 2, Mazā 7, Rīgas 27, Raudas 23. <b>2018. gadā</b> noslēgti <b>82 jauni līgumi</b> par ūdens pakalpojumu lietošanu. Turpmāk ūdens pakalpojumu lieto <b>214 iedzīvotāji</b> . <b>2019. gadā</b> izbūvēti <b>jauni</b> ūdensvada pieslēgumi Mētru 3, Raudas 5, 37, Mazā 8, Vītoli 15,16, Durbes 31. <b>2019. gadā</b> noslēgti <b>113 jauni līgumi</b> par ūdens pakalpojumu lietošanu. Turpmāk ūdens pakalpojumu lieto <b>260 iedzīvotāji</b> .

1.3.	Paplašināt centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamības zonu	Jaunu centralizētu kanalizācijas tīklu izbūve Tukuma pilsētā	pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits 111 iedzīvotāji	2021.gads	Kohēzijas fonda un Tukuma novada Domes finansējums, TŪ līdzekļi	2018.gadā noslēgti jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu Līgumi ar 18 mājsaimniecībām
		Jaunu kanalizācijas pieslēgumu izbūve Tukuma pilsētā	jauni lietotāji	2021.gads	Tukuma novada Domes finansējums, TŪ līdzekļi	<p>2016. gadā izbūvēti jauni kanalizācijas pievadi Durbes 42, M.Parka 3, Jāņa 4, Vītola 23, Stacijas 25, Tumes pag. "Vitas". 2016. gadā noslēgti <b>107 jauni līgumi</b> par kanalizācijas pakalpojumu lietošanu. Turpmāk kanalizācijas pakalpojumu lieto 228 iedzīvotāji.</p> <p>2017. gadā izbūvēti jauni kanalizācijas pievadi Jāņa 14, Gaismas 8, Mazā 5-3, Mazā 3-4, Talsu 5,7,13,24,54, Draudzības 10, Kurzemes 56, Annas 6a, 8, Dzelzceļa 2, Baznīcas 6.</p> <p>2017. gadā noslēgti <b>57 jauni līgumi</b> par kanalizācijas pakalpojumu lietošanu. Turpmāk kanalizācijas pakalpojumu lieto 178 iedzīvotāji.</p> <p>2018. gadā izbūvēti jauni kanalizācijas pievadi Sējas 8, Lielā 43, Alīnes 2, Mazā 7, Ziedoņa 8, Krasta 2.</p> <p>2018. gadā noslēgti <b>70 jauni līgumi</b> par kanalizācijas pakalpojumu lietošanu. Turpmāk kanalizācijas pakalpojumu lieto 192 iedzīvotāji.</p> <p>2019. gadā izbūvēti jauni kanalizācijas pievadi Mētru 3, Durbes 17, 31.</p> <p>2019. gadā noslēgti <b>111 jauni līgumi</b> par kanalizācijas pakalpojumu lietošanu. Turpmāk kanalizācijas pakalpojumu lieto 221 iedzīvotāji.</p>

**2. Mērķis nodrošināt kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas kapacitātes paaugstināšanu**

2.1.	Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Veikt notekūdeņu attīrīšanu saskaņā ar prasībām	noteikti B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā	2021.gads	TŪ līdzekļi	<p><b>2016. gadā</b> izpildīti B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā noteiktie nosacījumi.</p> <p><b>2017. gadā</b> izpildīti B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā noteiktie nosacījumi.</p> <p><b>2018. gadā</b> izpildīti B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā noteiktie nosacījumi.</p> <p><b>2019. gadā</b> izpildīti B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā noteiktie nosacījumi.</p>
2.2.		Attīstīta, paplašināta un uzlabota NAI "Tīle" darbība		2021.gads	TŪ līdzekļi	<b>2016. gadā</b> Tukuma pilsētas attīrīšanas ietaisēs veikta aerācijas sistēmas difuzoru nomaiņa.
					TŪ līdzekļi	<b>2016. gadā</b> visos NAI baseinos uzstādīt izšķīdušā skābekļa mērišanas iekārtas.
					TŪ līdzekļi	<b>2016. un 2017. gadā</b> nomainīti vecie gaisa padeves kompresori
					TŪ līdzekļi	<b>2018.gadā</b> veikta Tukuma NAI bioloģisko baseinu automatizācijas kontroles sadalnes nomaiņa
2019.gads	TŪ līdzekļi	Tukuma NAI monitoringa iekārtas (SCADA) atjaunošana- datoru nomaiņa, jaunas mūsdienīgas programmatūras uzstādīšana.				
2.3.		Uzlabota sūkņu staciju darbība		2020.gads	TŪ līdzekļi	<p><b>2019.gadā</b> pilsētas lielākajā kanalizācijas sūkņtavā Durbes ielā uzstādīts dīzeļģenerators, lai elektroapgādes pārtraukumu laikā varētu nodrošināt notekūdeņu pārsūkņšanu.</p> <p><b>2019. gadā</b> Durbes kanalizācijas sūkņu stacijai veikts fasādes remonts.</p> <p><b>2020.gadā</b> Durbes kanalizācijas sūkņu stacijā veikta ventilācijas sistēmas atjaunošana un kāpņu remonts.</p>
2.4.	Energoefektivitātes pasākumi	Papildus apgaismojums NAI teritorijā Saules enerģijas ražošanas stacija pašpatēriņa vajadzībām		2020.gads	TŪ līdzekļi	<p><b>2019.gadā</b> nomainīti esošie teritorijas apgaismojuma gaismekļi pret LED gaismekļiem.</p> <p><b>2020.gadā</b> Tukuma pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs uzstādīts saules enerģijas ražošanas stacija.</p>

**3. Mērķis aizsargāt ūdens ekosistēmas un no ūdens tieši atkarīgās sauszemes ekosistēmas (nodrošināt labu kvalitāti visos pazemes un virszemes ūdeņos, novērst to piesārņošanas).**

3.1.	Ūdens ieguves teritoriju uzturēšana	Veikt esošo dziļurbumu uzturēšanu, kurā papildus ietilpst zāles pļaušana, žogu sakārtošana pēc nepieciešamības. Urbumos veikt monitoringu pēc plāna. Dzeramā ūdens sagatavošanas staciju ekspluatācija. Jaunu artēzisko urbumu izveide.	dzeramā ūdens padeve atbilstoši prasībām. Labiekārtot, uzturēt kārtībā, lai izvairītos no nepiederošu personu klātbūtnes	2021. gads	TŪ līdzekļi	<p>Dzeramā ūdens kvalitāte atbilstoši MK noteikumiem. Monitorings.</p> <p><b>2017. gadā</b> izveidots jauns artēziskais urbums Lauktehnikas ūdensapgādes sistēmā.</p> <p><b>2018. gadā</b> izveidots jauns artēziskais urbums Centra ūdensapgādes sistēmā.</p>
------	-------------------------------------	---	--	------------	-------------	--